

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Realizzazione di strada d'accesso ad un nuovo complesso logistico, con
annessi uffici e servizi, posto in via Milano.

COMMITTENTE: ARA LOGISTICA 2 SRL

Data, 23/04/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 LOM251.LP. EEA.Ma50.A 4005.Za001. 0000.-	OPERA STRUMENTALE: Piano Operativo di Sicurezza (art.97, d.lgs.81/08). LAVORO: Controllo. SPECIFICHE TECNICHE: verifica della impresa affidataria della conformità al POS delle proc ... E TECNICHE: verifica della impresa affidataria della conformità al POS delle procedure attuate dalle imprese esecutrici.					4,00		
	SOMMANO 1 h					4,00	46,70	186,80
2 LOM251.LP. EEA.Ma51.A 4010.Za001. 0000.-	OPERA STRUMENTALE: Riunione di coordinamento (art.97, d.lgs.81/08). LAVORO: Coordinamento. SPECIFICHE TECNICHE: attività di coordinamento della impresa affidataria relativa alle mi ... isure generali di tutela e agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 95-96 d.lgs. 81/2008).					4,00		
	SOMMANO 1 h					4,00	50,63	202,52
3 LOM251.LP. EEA.Pa02.A 1025.D0000. 0000.-	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, bagno chimico di plastica generico; altezza [m] = 1,1 profondità [m] = 1,1. LAVORO: Posa. Incluso: connessioni idraluche acque chiare e scure, im ... ssone con gru. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.					2,00		
	SOMMANO 1 cad					2,00	274,78	549,56
4 LOM251.LP. EEA.Pa02.A 1025.Za001. 0250.-	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzione: ufficio spogliatoio; larghezza [cm] = 240 lunghezza [cm] = 480. LAVORO: Posa. Incluso: allestimento (impianto elettr ... ssone con gru. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	664,71	664,71
5 LOM251.LP. EEA.Pa02.A 1025.Za001. 0265.-	OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzione: mensa; larghezza [cm] = 240 lunghezza [cm] = 480. LAVORO: Posa. Incluso: allestimento (impianto elettrico, impianto ri ... ssone con gru. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1070.a) SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	664,71	664,71
6 LOM251.LP. EEA.Pa02.A 1030.Sb000. 0250.-	OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, transenna mobile di lega ferrosa generico; altezza [m] >= 1 N° correnti longitudinali [-] >= 2 diametro correnti [mm] = 33 ÷ 48. LAVORO: Posa. ... , tra loro collegabili. criteri di misurazione per ogni mese o frazione successivo. LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.					100,00		
	SOMMANO 1 m					100,00	6,74	674,00
	A R I P O R T A R E							2'942,30

